

# 三门峡市水利局

## 准予行政许可决定书

三水行许准字〔2025〕第02号

许可事项：关于渑池县韶龙水务有限责任公司疏干排水项目  
的取水许可的审批

渑池县韶龙水务有限责任公司：

你公司于2025年2月27日提出的渑池县韶龙水务有限责任公司疏干排水项目取水许可申请，本机关已于2025年2月27日受理。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款，《取水许可管理办法》（水利部令第34号、第47号），《水行政许可实施办法》（水利部第23号令）第三十二条第一款，《河南省取水许可管理办法》（省政府第205号令），《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家计委第15号令、水利部令第49号）的相关规定，以及《渑池县韶龙水务有限责任公司疏干排水项目水资源论证报告书》专家评审意见，经研究许可如下：

一、渑池县韶龙水务有限责任公司位于河南省三门峡市渑池县仰韶乡韶州路7号，公司下辖渑池县一水厂、渑池县二水厂。本工程取水水源为雷沟铝土矿和段村铝土矿富余

的疏干水，疏干水的取水口为段村三号罐笼井、雷沟三号罐笼井。本工程通过取用矿井疏干水可以置换部分地下水，属于非常规水再利用项目。

二、本工程的供水任务为工业和生活用水，主要用水户有三门峡腾跃同力水泥有限公司、义马水务集团有限公司洪阳水厂、渑池县韶龙水务有限责任公司坻坞水厂。

同力水泥园区供水工程包括新建中铝雷沟 3#罐笼井加压泵站，加压泵站设计流量  $3000\text{m}^3/\text{d}$ ，新建 DN300 配水管道  $3.46\text{km}$ ，DN150 配水管道  $0.74\text{km}$ 。

坻坞水厂改造工程包括新建中铝段村 3#罐笼井加压泵站，设计流量为  $6000\text{m}^3/\text{d}$ ，改造坻坞现状加压泵站，新建坻坞水厂，设计规模为  $6000\text{m}^3/\text{d}$ ，配套输水管道  $5.8\text{km}$ 。

雷沟至洪阳水厂：起点为现状中铝雷沟 3#罐笼井内清水池，终点为义马洪阳水厂清水池。通过新建  $3.7\text{km}$  输水管道向洪阳水厂清水池输水。

三、经论证分析，同意你公司取雷沟铝土矿和段村铝土矿富余的疏干水  $604.3$  万  $\text{m}^3/\text{年}$ ，通过管网向同力水泥、洪阳水厂、坻坞水厂供水。其中，向三门峡腾跃同力水泥有限公司供水  $76.1$  万  $\text{m}^3/\text{年}$ ，向义马水务集团有限公司洪阳水厂供水  $320$  万  $\text{m}^3/\text{年}$ ，向坻坞水厂供水  $159.9$  万  $\text{m}^3/\text{年}$ ，处理及输水损失  $48.3$  万  $\text{m}^3/\text{年}$ 。主要用水指标达到河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2020) 中的用水定额标

准。

四、你公司应严格按照批复的许可水量和取水用途使用水资源，认真落实水资源保护措施和节约用水管理措施，我单位委托渑池县水利局负责你公司取水许可的日常监督管理工作，你公司应该按要求做好在线计量设施安装、用水统计、取用水总结和节约用水等相关工作。

五、本取水许可申请批复后，你公司应当及时向渑池县水利局和三门峡市水利局报送取水工程建设及计量设施安装运行情况等有关材料，申请核发取水许可证。取水许可证有效期为 5 年，你单位需在取水许可证有效期届满 45 日前向我局申请延续许可，否则，以注销处理。在取水许可证有效期限内，你公司需变更取水许可证载明事项的，应当持相关证明材料，向我局提出变更申请。

